

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：建材行业
3. 检查项：燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的；
6. 检查标准：
  - 6.1 采用预混、部分预混燃烧方式的燃气窑炉的燃气总管未设置压力监测报警装置。
  - 6.2 采用预混、部分预混燃烧方式的燃气窑炉的燃气总管未设置紧急自动切断阀。
  - 6.3 采用预混、部分预混燃烧方式的燃气窑炉燃气总管的紧急自动切断阀未与压力监测报警装置联锁。
  - 6.4 除外情形：  
采用扩散燃烧方式的燃气窑炉；热发生炉煤气窑炉。